Maßnahmenkataster Radabstellanlagen
Bestandsaufnahme am 06.06.2024

BERNARD GRUPPE

Nr.	Standort	Straßenname	Abstellart	Anzahl Stell-plätze	Über-dachung	Beleuch-tung	Lade-station	Mangel	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenvorschlag	Grobkosten-schätzung	Foto
FP 01	Wallfahrtsbasilika St. Georg	Burgstraße 26	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Bestand nicht erfasst	Neubau	Installation von 4 Anlehnbügeln	1.000 €	keine Erfassung
FP 02	Historisches Rathaus	Hauptstraße 27/29	Nicht vorhanden	4	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Anlage steht zu dicht an einer Mauer, daher sind 3 von 7 Stellplätzen nicht erreichbar, Vorderradhalter verhindern ein sicheres Abstellen des Rades	Umbau/Ausbau	Errichtung von 4 Anlehnbügeln mit Ladestation, Rückbau der bestehenden Vorderradhalter	1.100 €	keine Erfassung
FP 03	Verwaltungs-gebäude Schloss	Burgstraße 3	Kombination aus Anlehnbogen und Vorderradhalter mit Schlossring	19	Nicht vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	Vorderradhalter verhindern ein sicheres Abstellen des Rades, fehlender Schutz der abgestellten Fahrräder	Umbau/Ausbau	Installation von 8 Anlehnbügeln, ggf. Unterbringung in der Parkgarage, Prüfung der Einrichtung eines Service-Kits, Rückbau der bestehenden Vorderradhalter	2.400 €	FP 03.jpg
FP 04	E-Bike Ladestation Missionskreuz	Am Plan 1	Vorderradhalter	7	Nicht vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	Vorderradhalter verhindern ein sicheres Abstellen des Rades	Umbau/Ausbau	Installation von 4 Anlehnbügeln, Rückbau der bestehenden Vorderradhalter	1.150 €	FP 04.jpg
FP 05	Jugend- und Kulturzentrum	Würzburgerstraße 5	8 fest montierte Ablehnbügel, 2×6 VR-Halter doppelseitig	28	Teilweise	Vorhanden	Nicht vorhanden	Vorderradhalter verhindern ein sicheres Abstellen des Rades	Umbau/Ausbau	Installation von 12 einseitigen Gabelhalterungen, Rückbau der bestehenden Vorderradhalter	3.250 €	FP 05.jpg
FP 06	Turnhalle Keimstraße	Keimstraße 16	6 fest montierte Anlehnbügel	12	Nicht vorhanden	Vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht ausreichende Zahl an Radabstellanlagen vorhanden	Umbau/Ausbau	Montage zusätzlicher 40 einseitiger Gabelhalterungen	10.000 €	FP 06.jpg
FP 07	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Straße	Friedrich-Ebert-Str. 11	am Gebäude montierte Vorderradhalter	6	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Anlage verwahrlost und unzeitgemäß, kein sicheres Abstellen	Umbau/Ausbau	Einrichtung von 4 Anlehnbügeln, einer Überdachung, sowie Einrichtung Lademöglichkeiten für Pedelecs prüfen	6.100 €	FP 07.jpg
FP 08	Busbahnhof Walldürn	Eisenbahnstraße	Gabelhalter	30	Vorhanden	Vorhanden	Nicht vorhanden	Anlage macht keinen sicheren Eindruck, schlechte Sauberkeit	Neubau/ Service- und Ausstattungs-elemente	Anbringung von 8 Fahrradboxen, Prüfung der Einrichtung einer Lade-/Reparaturstation sowie von Schließfächern, zusätzlich: regelmäßige Reinigung	17.200 €	FP 08.jpg
FP 09	Friedhof Walldürn	Auerbergweg 2A	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Installation von 4 Anlehnbügeln	1.000 €	FP 09.jpg

Maßnahmenkataster Radabstellanlagen
Bestandsaufnahme am 06.06.2024

BERNARD GRUPPE

Nr.	Standort	Straßenname	Abstellart	Anzahl Stell-plätze	Über-dachung	Beleuch-tung	Lade-station	Mangel	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenvorschlag	Grobkosten-schätzung	Foto
FP 10	Nibelungenhalle	Theodor-Heuss-Ring 21	Vorderradhalter	30	Nicht vorhanden	Vorhanden	Nicht vorhanden	Die Anlage macht einen verwahrlosten und verunreinigten Eindruck, viele Halterungen sind beschädigt	Umbau/Ausbau	Nach Umbau der Halle (bei dem die Demonatge der Vorderradhalter erfolgt) sollte die Montage von 50 einseitigen Gabelhalterungen mit Überdachung erfolgen. Zusätzlich: zusätzlich Verbesserung der Beleuchtung prüfen	75.000 €	FP 10.jpg
FP 11	Hallenbad	Theodor-Heuss-Ring 13	Gabelhalter	5	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Die Anlage macht einen verwahrlosten und verunreinigten Eindruck	Umbau/Ausbau	Montage von 15 weiteren einseitigen Gabelhalterungen	3.750 €	FP 11.jpg
FP 12	Konrad-von-Dürn Realschule/ Augerberg WRS	Theodor-Heuss-Ring 9/11	Gabelhalter Vorderradhalter	39 119	Teilweise vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Vorderradhalter verhindern ein sicheres Abstellen des Rades, vernachlässigter Zustand der Anlage. Der Teil mit Gebäudedach und 20 einfachsten VR-Haltern wird i. d. R. zum Abstellen von Kleinkrafträdern genutzt.	Umbau/Ausbau	Rückbau der 119 Vorderradhalter und Ersatz durch 151 doppelseitigen Gabelhalterungen mit Überdachung (Empfohlen: 190 Radabstellanlagen), zusätzlich: Einrichtung von 7 Fahrradboxen oder abschließbaren Stellplätzen, zusätzlich: Einrichtung einer Beleuchtung prüfen	236.400 €	FP 12.jpg
FP 13	Auerbergsportplatz	Montereau Allee	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Bestand nicht erfasst	Umbau/Ausbau	Montage von 10 doppelseitigen Gabelhalterungen, Rückbau eventuell vorhandener Vorderradhalterungen prüfen	2.000 €	keine Erfassung
FP 14	Sportgelände Süd	Dr.-Heinrich-Köhler-Straße	Vorderradhalter	18	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Vorderradhalter verhindern ein sicheres Abstellen des Rades	Umbau/Ausbau	Installation von 50 doppelseitigen Gabelhalterungen, Rückbau bestehender Vorderradhalterungen	10.350 €	FP 14.jpg
FP 15	Kastellbad Walldürn	L577	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 4 Anlehnbügeln	1.000 €	FP 15.jpg
FP 16	Familienfreibad Walldürn	Miltenberger Straße	Spiralförmige Vorderradhalter	ca. 24	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Vorhanden	Vorderradhalter verhindern ein sicheres Abstellen des Rades	Umbau/Ausbau	Montage von 50 doppelseitigen Gabelhalterungen, Rückbau bestehender Vorderradhalterungen	10.500 €	FP 16.jpg

Maßnahmenkataster Radabstellanlagen
Bestandsaufnahme am 06.06.2024

BERNARD GRUPPE

Nr.	Standort	Straßenname	Abstellart	Anzahl Stell-plätze	Über-dachung	Beleuch-tung	Lade-station	Mangel	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenvorschlag	Grobkosten-schätzung	Foto
FP 17	Grundschule Altheim	An den Hofäckern 36	Vorderradhalter	25	Vorhanden	Vorhanden	Nicht vorhanden	Vorderradhalter verhindern ein sicheres Abstellen des Rades	Umbau/Ausbau	Nach Umbau der Grundschule: Montage von 20 doppelseitigen Gabelhalterungen mit Überdachung und Beleuchtung	4.500 €	FP 17.jpg
FP 18	VfB Altheim	An den Hofäckern 29	Vorderradhalter	10	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Vorderradhalter verhindern ein sicheres Abstellen des Rades	Umbau/Ausbau	Montage von 20 Gabelhalterungen, Rückbau bestehender Vorderradhalterungen	5.200 €	FP 18.jpg
FP 19	Kirnauhalle Altheim	Tiefenweg 17	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 20 Gabelhalterungen mit Überdachung und Beleuchtung	29.000 €	FP 19.jpg
FP 20	Friedhof Altheim	Schulstraße	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 4 Anlehnbügeln	1.000 €	FP 20.jpg
FP 21	Pfarrer-Hauser-Platz	Pfarrer-Hauser-Platz 1	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 4 Anlehnbügeln, Prüfung der Einrichtung von Lademöglichkeiten für Pedelecs und einem Servicekit, dafür evtl. Umwandlung eines Pkw-Stellplatzes prüfen	1.000 €	FP 21.jpg
FP 22	Grünkerndarren Museum Walldürn-Altheim	Hellerweg	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 4 Anlehnbügeln. Die rustikal stimmig eingerichtete Umgebung der Darrenhütten verlangt ähnliche Gestaltung von z. B. Anlehnbügeln oder -balken.	1.000 €	FP 22.jpg
FP 23	Erlebnisspielplatz Marsbachtal	Miltenberger Straße 35	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 15 Anlehnbügeln	3.750 €	FP 23.jpg
FP 24	Sportplatz Hornbach	Walldürner Steige	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 4 Anlehnbügeln	1.000 €	FP 24.jpg
FP 25	Friedhof Rippberg	Friedhofweg 6	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 4 Anlehnbügeln	1.000 €	FP 25.jpg
FP 26	Grundschule Rippberg	Von-Echter-Ring 69	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 4 Anlehnbügeln	1.000 €	FP 26.jpg
FP 27	Sporthalle	Petersbrunnenstraße 15a	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Installation von 16 doppelseitigen Gabelhalterungen	3.200 €	FP 27.jpg

Maßnahmenkataster Radabstellanlagen
Bestandsaufnahme am 06.06.2024

BERNARD GRUPPE

Nr.	Standort	Straßenname	Abstellart	Anzahl Stell-plätze	Über-dachung	Beleuch-tung	Lade-station	Mangel	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenvorschlag	Grobkosten-schätzung	Foto
FP 28	Sportplatz Rippberg	Petersbrunnenstraße 15a	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Installation von 16 doppelseitigen Gabelhalterungen	3.200 €	keine Erfassung
FP 29	Bahnhof Rippberg (Fläche auf Privatgrund)	Bahnhofstraße	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Errichtung von 20 doppelseitigen Gabelhalterungen mit Überdachung und Beleuchtung und 4 Fahrradboxen	37.600 €	FP 29.jpg
FP 30	Odenwälder Freilandmuseum e.V.	Weiherstraße 12	Vorderradhalter	12	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Vorderradhalter verhindern ein sicheres Abstellen des Rades, kein befestigter Untergrund zum Abstellen vorhanden	Umbau/Ausbau	Errichtung von 16 Anlehnbügeln, Befestigung des Untergrundes, Rückbau der Vorderradhalter	8.250 €	FP 30.jpg
FP 31	Lichtermuseum Wettersdorf	Lichtermuseum Wettersdorf	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Errichtung von 4 Anlehnbügeln	1.000 €	FP 31.jpg
FP 32	Sporthalle Glashofen	Reinhardsachsener Straße 1a	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Installation von 16 doppelseitigen Gabelhalterungen	3.200 €	FP 32.jpg
FP 33	"HdoT" Haus der offenen Tür	Schachleiterstraße 27	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Errichtung von 15 Anlehnbügeln	3.750 €	keine Erfassung
FP 34	Motel/Eiscafé	Adolf-Kolping-Straße 11	Nicht vorhanden	0	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Errichtung von 4 Anlehnbügeln, Prüfung der Einrichtung einer Ladestation	1.000 €	keine Erfassung

Verwendete Kostensätze

Fahrradstellplatz nicht überdacht (Anlehnbügel)	250 €	pro Stück
Nachrüstung Überdachung	800 €	pro 8-10 Stück
Fahrradstellplatz überdacht (Anlehnbügel)	1.500 €	pro Stück
Fahrradbox	2.150 €	pro Stück
Montage von Gabelhaltern, doppelseitig	200 €	pro Stück
Montage von Gabelhaltern, einseitig	250 €	pro Stück
Rückbau der Vorderradhalter	20 €	pro Stück
Rückbau von Anlehnbügeln	20 €	pro Stück
Austausch eines Anlehnbügels	250 €	pro Stück
Montage von Gabelhaltern, doppelseitig, überdacht	1.450 €	pro Stück
Montage von Gabelhaltern, einseitig, überdacht	1.500 €	pro Stück
Herstellung eines ebenen Untergrundes	2.000 €	pro m²